



COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Area - Servizi al Territorio e Sviluppo economico

Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio - Viabilità, Infrastrutture e Mobilità sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

“LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E VIALE MATTEOTTI ”

CUP - J27H19000540001

FINANZIAMENTO: MINISTERO DELL'INTERNO - ART. 1 COMMA 107 DELLA LEGGE 145/2018 (LEGGE
DI BILANCIO 2019) - CONTRIBUTO PER I PICCOLI COMUNI

Elaborato: C.0.01

"ELENCO PREZZI"

Rubiera, aprile 2019

Progettista:
Ing. Flavio TARTERO

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Ing. Flavio TARTERO

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio NICASTRO

	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	08.04.2019	Progetto Esecutivo	Ing. TARTERO	Ing. Antonio NICASTRO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Prezzi elementari (SpCap 1) Manodopera (Cap 1)			
Nr. 1 M01.01.001	IV livello edile euro (trentauno/01)	ora	31,01
Nr. 2 M01.01.002	Specializzato edile euro (ventinove/42)	ora	29,42
Noli (Cap 3)			
Nr. 3 N04.02.005.a	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) euro (quarantaotto/20)	ora	48,20
Opere compiute (SpCap 2)			
Nr. 4 13.03.B.06 CCIAA MOD	Strato di fondazione in MISTO CEMENTATO dello spessore medio di cm. 20, per lavori di entità superiore ai 200 mc., costituito da una miscela di inerti di appropriata granulometria, acqua e cemento (minimo 60 Kg./mc.), il tutto rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 Kg. per mq., saturata da uno strato di sabbia compresa la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la stesa con vibrofinitrice e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. euro (sessantauno/00)	mc.	61,00
Nr. 5 B01.03.010.a	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm euro (due/45)	m	2,45
Nr. 6 B01.03.010.b	idem c.s. ...di taglio 50 ÷ 80 mm euro (quattro/19)	m	4,19
Nr. 7 C01.04.009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km euro (zero/72)	m ³ /km	0,72
Nr. 8 C01.04.009.b	idem c.s. ...discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 euro (zero/58)	m ³ /km	0,58
Nr. 9 C01.08.029	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi euro (uno/34)	m ²	1,34
Nr. 10 C01.08.031.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm euro (undici/24)	m ²	11,24
Nr. 11 C01.08.031.d	idem c.s. ...lavoro finito: misurato su automezzo a piè d'opera euro (centocinquantaquattro/00)	m ³	154,00
Nr. 12 C01.08.031.f	idem c.s. ...lavoro finito: sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti(Percentuale del50%) euro (centocinquantaquattro/00)		154,00
Nr. 13 C01.08.032.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm euro (sette/92)	m ²	7,92
Nr. 14 C01.08.033	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m ² e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 C01.18.171.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (uno/90)	m ²	1,90
Nr. 16 C01.18.171.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 17 C01.18.171.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (uno/08)	m	1,08
Nr. 18 C01.18.173.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² euro (cinque/34)	m ²	5,34
Nr. 19 C01.18.174.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 20 C01.20.188	Scarificazione di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo euro (due/95)	m ²	2,95
Nr. 21 C01.20.189.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al m ² per ogni cm di spessore euro (uno/25)	m ²	1,25
Nr. 22 C01.20.189.b	idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al m ² per ogni cm di spessore in più euro (zero/84)	m ²	0,84
Nr. 23 C01.20.206	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio euro (uno/70)	m ²	1,70
Nr. 24 C01.20.207.a	Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio: del diametro fino a 40 cm euro (cinque/77)	cad	5,77
Nr. 25 C01.20.207.b	idem c.s. ...del diametro da 41 cm a 100 cm euro (quindici/68)	cad	15,68
Nr. 26 P.01	Oneri di smaltimento in discarica autorizzata euro (cinque/00)	ton	5,00
Nr. 27 P.03	Smuratura e riposizionamento in quota di chiusini stradali e/o caditoie stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda strada nuova sovrastruttura stradale o ciclopedonale. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante opportuni leganti o sigillanti, compreso stuccatura e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per chiusino o griglia diam. max 50x50 cm euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 28 P.04	idem c.s. ...Per chiusino o griglia diam 50x70 o diametro 60 cm euro (centodieci/00)	cad	110,00
Nr. 29 P.05	idem c.s. ...Per chiusino reti gas-acqua Iren euro (venticinque/00)	cad	25,00
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 4)		
Nr. 30 P.02	Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa nella colonna "%Inc. M.O."		

