



COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Area Servizi al Territorio e sviluppo economico
Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio - Viabilita' , Infrastrutture e Mobilita' sostenibile

Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di parte di via G. Puccini

CUP J27H22002410004

PROGETTO ESECUTIVO

progettista

fabio ferrini ingegnere

viale ciro menotti 43
41121 modena (mo)
tel. 059.7274501
fax 059.5960161
fabioferrini@ferriningegneria.com

elaborato **F**

ANALISI DEI PREZZI

data	I° revisione	II° revisione	scala
giugno 2022			

Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188): codice CER 170302

Materiale	u.m.	quantità	prezzo unitario	importo totale
analisi mercato	tn	1,00	8,00	8,00
Totale materiale				8,00
Trasporto e Noli				
N04.001.005.b	hr	0,00	45,72	0,00
N04.004.015.a	hr	0,00	49,92	0,00
N04.013.005	hr	0,00	51,36	0,00
Totale trasporti				0,00
Mano d'Opera				
M01.001.025	hr	0,00	28,11	0,00
M01.001.020	hr	0,00	25,19	0,00
M01.001.035	hr	0,00	25,09	0,00
Totale Manodopera				0,00
			Totale Generale	8,00
Spese generali e utile d'impresa				
Spese generali	%	16%		0,00
Utile di impresa	%	10%		0,00
TOTALE				8,00

Strato di fondazione in MISTO CEMENTATO dello spessore medio di cm. 20, per lavori di entità superiore ai 200 mc., costituito da una miscela di inerti di appropriata granulometria, acqua e cemento (minimo 1,20 q.li./mc.), il tutto rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 Kg. per mq., saturata da uno strato di sabbia compresa la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la stesa con vibrofinitrice e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.

Materiale	u.m.	quantità	prezzo unitario	importo totale
D.26.05.03.c	mc.	1,00	55,62	55,62
maggiorazione DOSAGGIO 1,20 e suddivisione lavorazione	mc.	1,00	8,90	8,90
Totale materiale				64,52
Trasporto e Noli				
N04.001.005.b	hr	0,00	45,72	0,00
N04.004.015.a	hr	0,00	49,92	0,00
N04.013.005	hr	0,00	51,36	0,00
Totale trasporti				0,00
Mano d'Opera				
M01.001.025	hr	0,00	28,11	0,00
M01.001.020	hr	0,00	25,19	0,00
M01.001.035	hr	0,00	25,09	0,00
Totale Manodopera				0,00
			Totale Generale	64,52
Spese generali e utile d'impresa				
Spese generali	%	16%		0,00
Utile di impresa	%	10%		0,00
TOTALE				64,52